

SEPSA DEL SUR, S.A DE C.V.



Prefabricando el futuro de México

CURRICULUM EMPRESARIAL

¿QUIÉNES SOMOS?

SEPSA DEL SUR S.A. DE C.V. es una empresa 100% mexicana, dedicada a ofrecer servicios de fabricación de elementos prefabricados de concreto a pie de obra, servicios de tensado para elementos de concreto postensado, servicio de lanzamiento de traveses y obra civil para estructuras de concreto de infraestructura y edificación.

MISIÓN

“Dar soluciones en construcción, sirviendo con calidad y experiencia, mediante el uso de prefabricados enfocados al beneficio de la sociedad”.

VISIÓN

“Ser la empresa líder e institucional en el área de la construcción, mediante el uso de prefabricados, reconocida por la excelencia y calidad de sus servicios, así como por participar en el desarrollo del país”.

VALORES

VALORES PARA CON NUESTROS COLABORADORES:

Los integrantes de la empresa, en cualquier de nuestras áreas, merecen respeto a su dignidad, oportunidades de crecimiento personal y profesional y un lugar donde puedan realizarse como personas.

VALORES PARA CON NUESTRO MERCADO:

El consumidor es la razón de ser de la empresa, nuestra relación con ellos debe ser mutua satisfacción y nuestro compromiso en el mercado está en cubrir sus expectativas bajo un criterio comercial ganar-ganar.

VALORES PARA LA COMUNIDAD:

- Conservación del medio ambiente.
- Generadores de fuentes de trabajo.
- Respeto a las costumbres y tradiciones de los habitantes donde llevemos a cabo actividades comerciales.

SERVICIOS



Servicio de Lanzado de traves.



Servicio de Postensado.



Servicio de Planta Móvil.



Servicio de Obra Civil.

OFICINAS

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO

Calle Cracovia No. 72 Torre B,
Piso 2, Oficina B215, Col. San Ángel,
Delegación Álvaro Obregón
Cd. De México. C.P. 01000
01 (55) 5272-50-60

OFICINA CUERNAVACA, MORELOS

Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 320,
Col. Acapantzingo, C.P. 62440
Cuernavaca, Morelos.
01 (777) 322-25-20

OFICINA QUERÉTARO, QUERÉTARO

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001
Torre 1, piso 9, interior 901
Col. Centro Sur. C.P. 76090
Querétaro, Querétaro
01 (442) 215-70-52

OFICINA VERACRUZ, VERACRUZ

Carretera Federal Paso del Toro Santa Fe
No.13451, Col. San Francisco Medellín
del Bravo, CP. 94270, Veracruz.
01(229)197-12-12

VENTAS



www.sepsacv.com.mx



sepsa@sepsacv.com.mx



01 (55) 5272-5060



(777) 327-4616

REDES SOCIALES



@SEPSA



@sepsacv



@sepsacv



SEPSA Prefabricados

Periodo que comprende el año 2005:

PUNTE RIO MEDIO

Fabricación de trabes AASHTO tipo IV de 66 cm de ancho inferior, 135 cm de peralte con una longitud de 18.60 ml y 30.60 ml, ubicado en Carretera C.D. Industrial Bruno Pagliai-Recinto Portuario, Veracruz, Ver.

PUNTE SALMORAL

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN con 166 cm de ancho de aleta y 135 cm de peralte con una longitud de 30.60ml., ubicado en Camino Cardel-Salmoral km 1+810, sobre el Rio la Antigua, Municipio de Puente Nacional, Veracruz.

DISTRIBUIDOR VIAL LAS TRANCAS PUNTE TRANCAS I

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 181.5 cm y 191.50 cm de ancho de aleta y 170 cm de peralte con una longitud de 37.44 ml, ubicado en Carretera Xalapa-Veracruz, Xalapa, Veracruz.

P. I. V. DONATO GUERRA

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 198 cm de ancho de aleta y 70 cm de peralte con una longitud de 17.00 ml, ubicado en la Autopista México-Veracruz, km 270+34.5, Huiloapan, Veracruz.

PUNTE PEATONAL

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 200 cm de ancho de aleta y 115 cm de peralte con una longitud de 23.00 ml, ubicado en Municipio de Alvarado, en el Estado de Veracruz.

BASES DE CONCRETO

Fabricación y suministro de bases de concreto de 60 cm de ancho inferior, 40 cm de ancho superior y 40 cm de peralte con una longitud de 16.30 ml, ubicado en Planta Tamsa, Patio de Almacenamiento del Apo en la CD. Industrial Bruno Pagliai, Veracruz, Veracruz.

Periodo que comprende el año 2006:

PUNTE A. SIN NOMBRE

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 245 cm de ancho de aleta y 135 cm de peralte con una longitud de 30.60 ml, ubicado Carretera Texcoco-Zacatepec, Tramo Calculalpan-Apizaco km 104+546 y km 104+820, en el estado de Tlaxcala.

PUNTE SANTA BARBARA

Fabricación suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 266 cm de ancho de aleta y 15 cm de peralte con una longitud de 28.60ml, ubicado en Carretera Texcoco-Zacatepec, Tramo Calculalpan-Apizaco km 104+820, Nativitas, Tlaxcala.

PUNTE MIGUEL ALEMÁN

Fabricación, suministro y montaje, de TRABES TIPO CAJÓN de 200 cm de ancho de aleta y 150 cm de peralte con una longitud de 32.80 ml, ubicado en Av. Miguel Alemán Esq. Con calle Xalapa, Veracruz, Veracruz.

PUNTE ARROYO SAN PEDRO

Fabricación, suministro y montaje de Trabes AASHTO tipo III, de 56 cm de ancho y 115 cm de peralte con una longitud de 18.60ml, ubicada en Carretera Vicente Guerrero-Arroyo san Pedro km 0+650, Municipio de Playa Vicente, Veracruz.

PUNTE ARROYO SAN PEDRO

Fabricación, suministro y montaje de Trabes AASHTO tipo III, de 56 cm de ancho y 115 cm de peralte con una longitud de 18.60ml, ubicada en Carretera Vicente Guerrero-Arroyo san Pedro km 1+800, Municipio de Playa Vicente, Veracruz.

PUNTE ARROYO SAN PEDRO

Fabricación, suministro y montaje de losa pre-coladas con una longitud de 7.5 cm, ubicado en Carretera Vicente Guerrero-Arroyo san Pedro km 1+800 y 0+650, Municipio de Playa Vicente, Veracruz.

PUENTE JOACHIN ANGOLA

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO tipo III con 56 cm de ancho y 115 cm de peralte, y prelosas de una longitud de 7.5m, ubicado en Carretera Joachin-Angola km 1+000, Joachin, Veracruz.

PUENTE IGNACIO DE LA LLAVE

Fabricación de TRABES TIPO CAJÓN de ancho de aleta variables, 170 cm y 150 cm de peralte con longitud variable, ubicado en Av. Ignacio de la Llave y Av. Montesinos, Veracruz, Veracruz.

PUENTE RANCHO NUEVO

Fabricación y suministro de traves AASHTO tipo IV con 66 cm de ancho y 135 cm de peralte con una longitud de 25.8 ml, ubicado en Chinameca en el Estado de Veracruz.

PUENTE VEHICULAR PARA PEMEX

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 250cm de ancho de aleta y 115cm de peralte con una longitud de 10.70 y 10.30 ml, ubicado en Camino Nopaltepec-San José Independencia, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR IXCATEPEC II

Fabricación de trabe AASHTO tipo III de 56cm de ancho y 115 cm de peralte con una longitud de 20.60 ml, ubicado en km 1+500 Ixcatepec, en el Estado de Veracruz.

PUENTE KM 1+500

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 174 cm de ancho de aleta y 170 cm de peralte con una longitud de 37.60 ml, ubicado en Boulevard Portuario km 13.5, Veracruz, Veracruz.

PASO INFERIOR VEHICULAR SAN JUAN DE ULUA

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 200 y 220cm de ancho de aleta y 150 cm de peralte con longitud variable, ubicado en el Puerto de Veracruz, Veracruz.

ENTRONQUE TIHUATLAN IV

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO tipo IV de 66cm de ancho y 135cm de peralte con una longitud de 32.50 ml, ubicado en Carretera México-Tuxpan km 816+000, Veracruz, Veracruz.

P.S.V. CIRCUITO PRESIDENTES-C. REBSAMEN

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 20 cm de ancho de aleta y 150 cm de peralte con una longitud de 32.80 ml, ubicado en Xalapa, Veracruz.

Periodo que comprende el año 2007:

ENTRONQUE COATZACOALCOS 1-42

Suministro y montaje de traves AASHTO tipo III de 56cm de ancho y 115 cm de peralte con longitud variable, ubicado en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

P.I.V. KM 235+200 DE LA AUTOPISTA CARDEL VERACRUZ

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 230 cm de ancho y 150 cm de peralte con una longitud de 32.8 ml, ubicado en Cardel Veracruz, Veracruz.

PUENTE BADEAS

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO tipo V de 71cm de ancho y 160 cm de peralte con una longitud de 34.60 ml, ubicado en el km 2+500 Camino los Chivos-Las Badeas, Municipio de Higo de Veracruz.

DISTRIBUIDOR VIAL BUENAVISTA

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO y trabe cajón para el puente ubicado en Autopista México-CORDOBA, tramo Orizaba-Cordoba km 281+70.18 en el estado de Veracruz.

BOULEVARD COSOLEACAQUE

Fabricación, de traves AASHTO tipo III y tipo IV con longitud variable para puente ubicado en el Tramo Naranjitos-Cabecera Municipal municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

P.V. SAN JUAN TOTOLAC

Fabricación y suministro de traves AASHTO tipo III de 56 cm de ancho y 115 cm de peralte con una longitud de 21.00 ml, ubicado en Tlaxcala, Tlaxcala.

PUENTE VEHICULAR EL ESTERO

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 175cm y 150 cm de ancho de aleta y 150 cm de peralte con longitud variable, ubicado en km 0+740, tramo Boca del Río-Mandinga-Anton Lizardo, Boca del Río, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR TRES ENCINOS

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO tipo III y tipo IV con longitudes variables, para puente ubicado en Carretera San Rafael-Tres Encinos, San Rafael Veracruz.

PUENTE VEHICULAR TATAHUICAPAN

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO tipo III de 56cm de ancho y 115 cm de peralte con longitud de 20.60, ubicado en km 31+000, tramo Magallanes-Piedra Labrada Municipio de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR SOTEAPAN. OCOYAL GRANDE

Fabricación, suministro y montaje de traves AASHTO de 56 cm de ancho y 115 cm de peralte con longitud de 20.69 ml, ubicado en el Municipio de Soteapan, Veracruz.

PUENTE PEATONAL CALPULALPAN

Fabricación y suministro de TRABES TIPO CAJÓN y trabe TT, con longitud variable, ubicado en km 59+080, tramo Limite Edos. Mex/Tlax-Calpulalpan, Calpulalpan, Veracruz.

CERESO REGIONAL DEL NORTE

Fabricación, suministro y montaje de elementos prefabricados tipo TTV de 300 cm de ancho de aleta y 51 cm de peralte con una longitud de 12.10 ml, ubicado en Congregación Gildardo Muñoz, Papantla, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR EL ESTERO

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 175cm y 150 cm de ancho de aleta y 150 cm de peralte con longitud variable, ubicado en km 0+740, tramo Boca del Río-Mandinga-Antón Lizardo, Boca del Río, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR RIO CAMARON

Fabricación, suministro y montaje de traves I de AASHTO tipo V, L=29.95m, ubicado en Carretera Federal Veracruz Xalapa Km 12 Lote "LL" Lizardo, Boca del Río, Veracruz, Col. Predio Chupadero.

PUENTE VEHICULAR MESON MOLINO

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 200 cm de ancho de aleta y 170 cm de peralte con longitud variable, ubicado en privada 17 de marzo N° 11 int. 7, Col. Burócratas Jalapa, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR SALTABARRANCA

Fabricación, suministro y montaje de traves I de AASHTO tipo IV, L=30.80m, ubicado en Av. San Gerónimo N° 120, Séptimo piso Col. Jardines del Pedregal, Del. Coyoacán México D.F.

CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ARENAL Y PUENTE VEHICULAR EL TAJO

Fabricación, suministro y montaje de traveses I de AASHTO tipo IV, Longitudes variables, ubicado en Carretera Veracruz – Poza Rica, tramo Cardel- Laguna Verde, Veracruz, Veracruz.

PROLONGACION DEL PUENTE MORELOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 222 cm de ancho de aleta y 135 cm de peralte con longitud variable, ubicado en Veracruz, Veracruz.

CONSTRUCCION DEL PUENTE ALTOTOCO Y ACCESOS

Fabricación, suministro y montaje de traveses I de AASHTO tipo III, de Longitud 16.50m, ubicado del km 4 + 500 al 4 + 800 del camino E. C. (Zongolica-San Juan Texhuacan) Mixtla de Altamirano en el municipio de Mixtla de Altamirano en el Estado de Veracruz.

PUENTE SOBRE EL CAMINO CINAPAN-NACIMIENTOS DE XOGAPAN EN EL KM 5 + 200

Fabricación, suministro y montaje de traveses I de AASHTO tipo IV, de longitud 25.63m, ubicado en el camino Cinapan-Nacimientos de Xogapan en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

PUENTE VEHICULAR DE CALLE LIBERTAD

Fabricación, suministro y montaje de traveses I de AASHTO tipo III, con Longitudes Variables y Cabezales de 120cm de ancho, 100cm de peralte y longitud de 9.60m. Ubicado Aldama Tamaulipas.

SUMINISTRO Y FABRICACION DE LOSAS PREFABRICADAS DOBLE T

Fabricación y suministro de losas doble T de ancho y longitud variable. Ubicado en el Potrerillo Ixtaczoquitlan, Orizaba Veracruz.

PUENTE VEHICULAR EL SALTILLO CARACOLAR

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 220 cm de ancho de aleta y 115 cm de peralte con longitud de 20.58m, ubicado en el saltillo Caracolar, Veracruz, Veracruz.

PASO INFERIOR PEATONAL KM 81+500

Fabricación y suministro de traveses cajón de 250 cm de ancho de aleta y 150 cm de peralte con longitud de 34.00m, ubicado en Carretera los Reyes Mex-Zacatepec, Puebla, tramo Lim. Mex/Tlax- Apizaco en el Km 81 + 500, Hueyotlipan Tlaxcala.

PUENTE VEHICULAR EL DREN LA VACA

Fabricación, de traveses I de AASHTO tipo IV, de longitud 25.00m, ubicado en el camino Carmen Progreso, Municipio de Pijijiapan Estado de Chiapas.

PUENTE VEHICULAR CACHICAL

Fabricación de traveses I de AASHTO tipo IV, de longitud 30.80m, Prelosas prefabricadas de 1.50m de ancho, longitud variable y peralte de 8 cm ubicadas en Carretera Juchique de Ferrer –Cachichal km 0 + 520, Veracruz, Veracruz.

“PUENTE PERDIZ 55”

Fabricación, suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 220 cm de ancho de aleta y 115 cm de peralte con longitud de 25.50m, ubicado en Pozo Perdiz 551, Cozamaloapan, Veracruz.

OBRA CIVIL DISTRIBUIDOR VIAL EMILIANO ZAPATA

Construcción del distribuidor vial Emiliano Zapata y obras adyacentes en la glorieta de la escultura Emiliano Zapata entre las calles de Heroico Colegio Militar, av. Emiliano Zapata y calle Francisco Villa, colonia Buena Vista, delegación Emiliano Zapata, Cuernavaca Morelos.

ENTRONQUE OCOTLAN I

Fabricación, suministro y montaje de traveses AASHTO tipo IV de 24.00m de longitud ubicado Carretera Oaxaca - Puerto Escondido Tramo entronque Ocotlán I KM 27 +254 Ocotlán Oaxaca.

PUENTE VEHICULAR SALITRILLO

Fabricación, suministro y montaje de traveses AASHTO tipo IV de 30.60m de longitud ubicado Carretera San Sebastián Rio Chiquito KM 14 + 580 Tramo KM 3+570 al KM 7+870. Estado de Oaxaca.

PASO SUPERIOR VEHICULAR BOULEVARD CUAUHNÁHUAC

Fabricación, Suministro y montaje de TRABES TIPO CAJÓN de 319 cm de ancho de aleta y 160 cm de peralte con longitud de 29.95 m; Columnas de 120 cm y 160 cm de diámetro de longitud variable; ubicado en Boulevard Cuauhnáhuac, tramo Tizoc- Huachiles Jiutepec, Morelos.

PUENTE FELICIANO

Fabricación y Suministro de Alcantarillas Prefabricadas Adoveladas ubicado en Carretera Acapulco- Lázaro Cárdenas Zihuatanejo, Guerrero.

PUENTE VEHICULAR JUXTLAHUACA

Fabricación, suministro y montaje de traveses AASHTO tipo III de 115 cm de peralte y 56 cm de ancho de 19.40 m de longitud ubicado en Carretera Colotlipa-Juxtlahuaca en el estado de Guerrero.

PUENTE VEHICULAR AGUA DE CORREA

Fabricación, suministro y montaje de 14 TABLETAS PRETENSADAS de 50cm de peralte Y 100cm de ancho con longitudes variables desde 12.44ml hasta 14.20ml ubicado en km-2+860,00 de la carretera Acapulco - Zihuatanejo en el estado de Guerrero.

PASO SUPERIOR VEHICULAR POSQUELITE

Fabricación, suministro y montaje de 8 TRABES CAJON de 115cm de peralte y 187 cm de ancho y con una longitud de 20.72ml, así como también de 39 MUROS TT con un peralte de 91cm y un ancho de 217cm y una longitud variable desde 5.34 ml hasta 8.85ml ubicado en el km 224+980-225+900, tramo Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, Acapulco, Guerrero.

PUENTE TECUESCONTILÁN

Fabricación, suministro y montaje de traveses AASHTO tipo III de 115 cm de peralte y 56 cm de ancho de 19.40 m de longitud ubicado en Carretera Colotlipa-Juxtlahuaca en el estado de Guerrero.

PUENTE AXEXENTLA

Fabricación, suministro y montaje de 10 TABLETAS PRETENSADAS con un peralte de 50 cm y un ancho de 100cm y una longitud de 13.5ml ubicado en la entrada a los Tabiques, Col. Maravillas en Jiutepec, Morelos.

PUENTE TECUESCONTILÁN

Fabricación, suministro y montaje de 6 TRABES CAJON PRESFORZADAS de 135cm de peralte y un ancho de 218cm y una longitud de 30.60ml ubicado en el km 147+950 tramo LIM. EDO MOR/GRO-CHILPANCINGO, carretera Cuernavaca Chilpancingo.

“PUENTE LOS NOVIOS”

Fabricación, suministro y montaje de 6 traveses AASHTO tipo IV con un peralte de 135cm y un ancho de base de 66cm y una longitud total de 30.60 ml, ubicado en el camino de Juchitan –Azoyu Costa Rica, en el estado de Guerrero.

PUENTES VEHICULARES RIO CUAJINICUIL, RIO XUCHITL Y RIO EL FAISAN

Fabricación, suministro y montaje de 52 traveses AASHTO tipo IV con una longitud variable de 28.6 ml a 30.60 ml, así como también de 12 TRAVESES AASHTO TIPO III con una longitud de 15.60ml, ubicado en carretera Oaxaca, Puerto Escondido, del tramo de Puerto Escondido –Huatulco, en Huatulco Guerrero.

EDIFICIO SUITES

Obra civil de los trabajos correspondientes a cimentación, colado de conexiones, firmes y losas coladas en el lugar, para la obra ubicada en la Av. Perú No. 462 Col. El Retiro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

RAMPAS DE ACCESO A-B-C Y D PARA PUENTE VEHICULAR LAS CRUCES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO BRT ACA-BUS

Obra civil de los trabajos correspondientes a la construcción para cimentación, terraplenes y estructura para remodelación de rampas existentes (A Y B) y rampas nuevas (C Y D).

ACCESO SECUNDARIO AL PARQUE INDUSTRIAL CELAYA

Fabricación y Suministro de 68 traveses AASHTO tipo VI de longitud variable 17.50 ml y 40.44 ml, así como 33 traveses Nebraska con longitud variable de 46.60 y 51.10 ml, para la construcción del Acceso Secundario al Parque Industrial Celaya, ubicado en el Estado Guanajuato.

TENSADO DE 25 TRAVESES CAJÓN

Servicio de tensado de 4 ductos de 13 torones en 25 TRAVESES CAJÓN, fabricadas por el cliente, para obra ubicada en el Municipio de Ojo de Agua, Hidalgo.

PUENTE LLANO PANTANOSO

Fabricación y Montaje de 4 TRAVESES AASHTO TIPO IV con ancho de base de 66 cm y peralte de 135 cm, una longitud de 25.63 ml postensadas, fabricadas en sitio, para la obra ubicada en la población La Trinidad, Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.

PUENTE ZEUTLA

Fabricación, Montaje y Maniobra Interna de 24 TRAVESES AASHTO TIPO IV POSTENSADAS de 66 cm de base y 135 cm de peralte, con una longitud de 30.80 m, fabricadas en sitio para la obra ubicada en Camino a Santa Rosa- Santa Bárbara en la localidad de Zeutla en el estado de Guerrero.

PUENTE LA TRINIDAD

Fabricación y Montaje de 15 TRAVESES AASHTO TIPO IV POSTENSADAS de 66 cm de base con un peralte de 135 cm y una longitud de 30.60 m. Elementos fabricados en obra ubicada en La Trinidad, Xochistlahuaca del Estado de Guerrero.

PUENTE EL TEJOCOTE

Fabricación, maniobra interna y montaje de 4 traves AASHTO tipo IV con una base de 66cm, peralte de 135cm y una longitud de 25.60m, postensadas, fabricadas en el lugar de la obra

PUENTE XOCHIATENCO

Fabricación, maniobra interna, y montaje de 5 traves AASHTO tipo IV con una base de 66cm, peralte de 135cm y longitud de 25.60m, postensadas, fabricadas en el lugar de la obra

PUENTE LA SIERRITA

Fabricación de 5 traves AASHTO tipo IV con una base de 66cm, peralte de 135cm y una longitud de 30.8m fabricadas en el lugar de la obra.

MARQUESA-LERMA VIADUCTO III RAMA A Y B

Montaje en posición de TRABES TIPO CAJÓN y cabezales así como colados de coronas, topes, conexiones y trabajos diversos en la obra ubicada en Marquesa-Lerma km 46+508.66 al km 47+150.5.

PUENTE CANDELARIA II

Fabricación de traves tipo AASHTO VI de 42m de longitud a pie de obra. Incluye molde, suministro de materiales, plantillas, concreto, accesorios, ducto engargolado plastico, traslados, mano de obra, tensado e inyección de ductos.

TENSADO PUENTE YOLOTLA

Servicio de tensado e inyectado realizado a pie de obra de TRABES TIPO CAJÓN incluyendo accesorios (tejo, campanas y cuñas), ducto engargolado plástico, traslados, mano de obra, tensado e inyección de ductos.

DOVELAS TUNEL PASO DE VENADOS

Fabricación in situ de elementos prefabricados tipo Dovelas de 120cm de ancho, 70cm de peralte y 18.06m de longitud así como también los trabajos de suministro y montaje para formar parte de la superestructura de la obra.

HOSPITAL CIVIL CIUDAD MADERO

Postensado en losas Nervadas de 35cm de peralte a pie de obra. Incluye suministro de materiales, accesorios, acero de presfuerzo, traslados, habilitado, colocación y tensado con monotorón.

PUENTE TOLOSITA

Fabricación de traves Nebraska de 49.96m postensadas a pie de obra. Incluye suministro de materiales, accesorios, acero de presfuerzo, traslados, habilitado, colocación y tensado con monotorón.

PUENTE BARRANCA EL TIGRE

Fabricación de traves AASHTO tipo II de 17.8m de longitud a pie de obra las cuales formaran parte de la estructura para la obra ubicada en Villaxochitl, en el estado de Guerrero.

PUENTE KM 60+400

Fabricación de traves postensadas en sitio tipo Nebraska NU240 con una longitud de 54.92m así como el montaje en posición final por medio del equipo de lanzado.

KM 1+200 Y KM 2+500 CARR. TEXCOCO-PIRAMIDES, TRAMO AUT. PEÑON-TEXCOCO. CARR. TEXCOCO-LECHERIA. ESTADO DE MÉXICO

Montaje en posición de 2 elementos prefabricados TIPO TRABES CAJÓN de 195 cm de ancho, de peralte y longitud variable que forman parte de la superestructura de la obra. Ubicada en el estado de México.

RAMPAS POSTENSADAS HOSPITAL CIVIL CD MADERO

Servicio de suministro y postensado en ALFARDAS DE RAMPAS, con un volumen de 2,290.52 kg de presfuerzo de ½” de diámetro en 4 rampas, con ducto engargolado plástico de 3” de diámetro de alta densidad, con 12 torones por ducto, incluyendo los materiales para la inyección de la lechada, para el Hospital Civil, ubicado en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas.

KM 1+200 Y KM 2+500 CARR. TEXCOCO-PIRAMIDES, TRAMO AUT. PEÑON-TEXCOCO. CARR. TEXCOCO-LECHERIA. ESTADO DE MÉXICO

Montaje en posición de 2 elementos prefabricados TRABES TIPO CAJÓN de 195 cm de ancho, de paralte y longitud variable que forman parte de la superestructura de la obra. Ubicada en el estado de México.

SERVICIO DE TENSADO DE TORON EN MUROS DE ACCESO DEL PUENTE TOCUILA I Y II

Servicios de TENSADO DE TORON de ½” en muros prefabricados de 25cm de espesor, realizado en sitio, 800 kg de presfuerzo en el puente Tocuila I km 1+200 y 730 kg de presfuerzo para el puente Tocuila II km 2+500, ubicados en la carretera Texcoco - Pisamides, tramo autopista Peñon –Texcoco, carretera Texcoco – Lecheria, en el Estado de México.

SERVICIO DE TENSADO DE TORON EN MUROS DE ACCESO DEL PUENTE NABOR CARRILLO

Servicios de TENSADO DE TORON de ½” en muros prefabricados de 25cm de espesor, realizado en sitio, 370kg de presfuerzo en el puente Rama 10 km 10+560.32 al 10+675, 350kg de presfuerzo en el puente Rama 10 km 10+400 al 10+462.38 y puente Rama 20 km 20+500 al 20+623.27, ubicados en la carretera Nabor Carrillo, en el Estado de México.

DIAFRAGMAS ENTRONQUE DEL SOL

Suministro, habilitado y colocación en el lugar de 21 pzas de DIAFRAGMA de la estructura prefabricada Entronque del Sol, ubicada en la Autopista Siglo XXI (Jantetelco – El Higuerón), en el estado de Morelos.

TENSADO DE CABEZALES DE PUENTE PEATONAL, CICLISTA Y VEHICULAR

Servicios de TENSADO DE TORON E INYECTADO realizado a pie de Obra de Cabezales, incluyendo la mano de obra para la colocación del sistema de postensado, servicio de tensado con gato multitorón e inyección de ductos, campana, tejo, cuñas para torón de 5/8” de baja relajación para el puente peatonal ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca (puerta 8), en la Ciudad de México.

NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL MAZATLÁN

Fabricación y montaje de 104 piezas de COLUMNAS, 126 piezas de TRABES PORTANTES DE GRADERÍO, 182 piezas de TRABES PORTANTES DE ENTREPISO, 291 piezas de TRABES DE RIGIDEZ, 670 piezas TRABES T y DOBLE T y 772 piezas de GRADAS. Ubicado en Av. Munich a un costado de los fraccionamientos "Jardines del Valle" y "Valle Bonito", Mazatlan, Sinaloa.

PUENTE PASO DE FAUNA Y PIV LAS TRUCHAS

Fabricación y postensado de 22 TRABES AASHTO TIPO VI de 71 cm de ancho, 183 cm de peralte y longitud de 39.59 m. En donde se utilizó para cada pieza 31.58 m³ de concreto $f'c= 450$ kg/cm²., 4,053 kg de acero de refuerzo $Fy= 4,200$ kg/cm², 2,440 kg de acero de prefuerzo de 05/8 fpu= 19,000 kg/cm². 3 elementos tipo AASHTO V de 71 cm de ancho, 160 cm de peralte de 20.56 m. de longitud. En donde se utilizó por pieza, 16.83 m³ de concreto $f'c= 450$ kg/cm², 2,093 kg de acero de refuerzo $Fy= 4,200$ kg/cm², 520 kg de acero de prefuerzo de 05/8 fpu= 19,000 kg/cm², y 3 elementos tipo AASHTO V de 71 cm de ancho, 160 cm de peralte de 35.85 m de longitud . En donde se utilizó por pieza 25.93 m³ de concreto $f'c= 450$ kg/cm², 3,348 kg de acero de refuerzo $Fy= 4,200$ kg/cm², 2,044 de acero de prefuerzo de 05/8 fpu= 19,000 kg/cm². Ubicado en nueva autopista "JALA. Puerto Vallarta" km 570+980 y 571+248, Nayarit.

ECATEPEC-PEÑON MONTAJE

Montaje de los elementos prefabricados TRABES TIPO CAJÓN de ancho peralte y longitud variables, así como las palataformas y trabajos de sujeción en los extremos de los claros con prefuerzo. Ubicado en Autopista Peñon-Texcoco, carr. Texcoco-Lecheria Fco. I. Madero km 6+000, Papalotla km 8+200, Nexquipayac km 10+300, Estado de México.

LIBRAMIENTO VILLAHERMOSA MONTAJE PUENTE GRIJALVA

Montaje de 84 TRABES NEBRASKA NU180 L= 40.80 m. Por medio de sistema de lanzado con dispositivo marca HCR 60 180 con longitud de 80.70 m. Ubicado en Libramiento Villahermosa Km 528+137.70, Villahermosa, Tabasco.

DISTRIBUIDOR VIAL MUNDO IMPERIAL

Fabricación y suministro de los elementos de 15 COLUMNAS con longitud promedio de 15.22 m, 15 CABEZALES con longitud promedio de 14.41 m y 35 TRABES con longitud promedio de 35.39 m . Ubicado en Acapulco- Aeropuerto, Acapulco, Guerrero.

DIAFRAGMAS BLVD METROPOLITANO

Servicio de tensado que se realizó a pie de obra de los Diafragmas. Incluyendo: Accesorios (Tejo, Placas, Cuñas), Traslados, Mano de Obra, Tensado. Generadores de energía y combustibles. Ubicado en el Municipio de Zapata en el Estado de Morelos.

PUENTE P.I.Q., MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE CALZADA EN MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA 500 DEL KM 38+500 AL 39+637

Fabricación, suministro y montaje en nuestra planta ubicada en Polotitlán, Edo. De México. De los elementos prefabricados tipo TRABES CAJÓN CON ALETAS 208 cm de ancho, 115 cm de peralte, 19.96m de longitud, así como la instalación en el lugar de la junta de calzada tipo WOSD100 de 10 cm de abertura, para formar parte de la superestructura de la obra. Ubicada en Carretera Estatal 500 Intersección Carretera 570, Municipio del Marques, Querétaro.

PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO LA PORTA

Fabricación, suministro y montaje a pie de obra de los paneles precolados tipo PANEL LISO de 120cm de ancho, 15cm de peralte y 2.0m de longitud. Incluyendo: renta de moldes metálicos para la fabricación, refuerzos especiales para los muros: anclas, bastones, refuerzo metálico del terrapién, geotextil para juntas verticales y horizontales, tacones de neoprenos para apoyo, suministro de acero $f_y=500$ kg/cm² para los muros;. Con suministro de concreto $F'c=250$ kg/cm². Ubicada en Av. Constituyentes KM 8+085, en el estado de Querétaro.

PUENTE VEHICULAR LOS SUSPIROS

Fabricación, maniobra interna y montaje de traveses AASHTO TIPO IV, postensados in situ. Incluye: Suministro de materiales, fabricación de 8 traveses, servicio de tensado con gato multitoron, entrega de reportes de calidad y tensados. Ubicada en la población de Jojutla, en el estado de Morelos.

PUENTE VEHICULAR EL SALTO

Suministro de acero de prefuerzo, sistema de anclaje, servicio de postensado y asesoría para la fabricación, como el suministro de 6 TRABES TIPO AASHTO IV de 30.70m con una base de 66cm y una altura de 135cm. Ubicada en la carretera Tlapa-Marquelia en el estado de Guerrero.

PUENTE VEHICULAR BARRANCA PIÑA

Fabricación in situ de traveses postensados AASHTO TIPO IV de 29.18m de longitud. Incluye: suministro de materiales, fabricación de 5 traveses, servicio de tensado con gato multitorón, entrega de reportes de calidad y tensados. Ubicada en Acatepec en el estado de Guerrero.

INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN WOSD EN P.V. P.I.Q.

Instalación de junta de calzada tipo WOSD100 de 10cm de abertura, Ubicada en Carretera Estatal 500 Intersección Carretera 57D. Municipio del Marques, en el estado de Querétaro.

PUENTE VEHICULAR CHANALUCUM

Fabricación, suministro y montaje de 5 TRABES AASHTO TIPO IV de 66cm de ancho, 135cm de peralte y 20.60m de longitud postensadas. Ubicada en Simojovel, C.P. 29820 en el estado de Chiapas.

MODERNIZACIÓN BERNARDO QUINTANA SUR (POSTENSADO DE DIAFRAGMAS)

Suministro y postensado de los diafragmas en sitio de la obra. Ubicada en Blvd. Bernardo Quintana Col. Centro, sur. En Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro.

Periodo que comprende el año 2019:

MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 210, TRAMO LA PIEDAD JESÚS MARÍA

Fabricación en sitio, transporte y montaje de los elementos PRETENSADOS tipo TRABE NEBRASKA de 240 m de peralte, y 53.29 m de longitud, para formar parte de la superestructura del puente ubicado en el KM 2+298 de la Carretera Estatal 210, El Marques, Querétaro.

REHABILITACION ESTADIO DE BEISBOL FCO CARRANZA LIMÓN

Fabricación en sitio, transporte y montaje de: 165 gradas sección T y 12 Trabes TT conforme a DISEÑO SEPSA para la Rehabilitación del Estadio de Béisbol ubicado en Paseo Miguel Leyson Pérez y Av. Adolfo López Mateos s/n Col. Ejidal, C.P. 81020. Guasave, Sinaloa.

MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO EN PSFFCC JESÚS MARÍA

Fabricación en obra y montaje de PANELES PREFABRICADOS TIPO MURO de forma rectangular, de 120 cm de ancho, 200 cm de largo y 15 cm de peralte, incluyendo refuerzos especiales para los muros, anclas, bastones, refuerzo metálico del terraplen, malla geotextil para juntas verticales, tacones de neopreno para apoyo de paneles, suministro de acero $f_y=5000$ kg/cm² para los muros; mano de obra y montaje de paneles para los terraplenes del puente ubicado en la Carretera Estatal 210, Jesús María, C.P. 76243, El Marqués, Querétaro.

POSTENSADO DE DIAFRAGMAS PARA PUENTE DE ACCESO PLAZA COMERCIAL EXPLANADA PACHUCA

Servicio de tensado que se realizó a pie de obra de los Diafragmas. Incluyendo: Accesorios (Tejo, Placas, Cuñas), Traslados, Mano de Obra, Tensado. Generadores de energía y combustibles. Ubicado en la Carretera México-Pachuca, KM 79+600, Colonia Matilde, C.P. 42119, Municipio de Pachuca, Hidalgo.

TENSADO BARRANCA EL TIGRE

Servicio de tensado 12 trabes AASHTO TIPO I-II, así como el suministro de 12 neoprenos de 25x25x2.5 cm y 12 neoprenos de 25x25x4.1 cm. Ubicado en el Camino Rural Villaxochitl-Tecomasuchitl, tramo Villaxochitl-Tecomasuchitl, km 9+300, municipio general Heliodoro Castillo, C.P. 39145, Guerrero.

Periodo que comprende el año 2020:

CARRETERA ESTATAL 210, TRAMO LA PIEDAD JESÚS MARÍA 2DA ETAPA

Fabricación en sitio, transporte y montaje de 10 elementos PRETENSADOS tipo TRABE NEBRASKA de 240 m de peralte, y 53.29 m de longitud, para formar parte de la superestructura del puente ubicado en el KM 2+298 de la Carretera Estatal 210, El Marques, Querétaro.

TRABAJOS IN SITU PUENTE PEATONAL KM 28+073 QUERETARO-IRAPUATO

Trabajos de colados in situ para habilitado del Puente Peatonal km 28+073, consistentes en Barandal Metálico 103 ml, retiro de pilas 2 piezas, Zapata de apoyo 22.51 m³, excavación de zapara 60 m³ rampas de acceso 5.5 m³, ubicado en la Carretera Querétaro- Irapuato, estado de Guanajuato.

ZAPATAS PARA MINERA JUANICIPIO FRESNILLO ZACATECAS

Fabricación, suministro y montaje de 133 ZAPATAS con medidas variables de 3.5 m x 3.5, 2.5 m x 2.5 m, 1.9 x 1.9 m, 1.8 m x 1.8 m, 4.5 x 3.7 m, 4.5 x 4.2 m, 4.5 x 5.2 m, 5.25 x 2.6 m y 3 x 3 m y 78 TRABES DE LIGA de 60 cm de peralte y 20 cm de ancho para el área de molienda, flotación y flotación Fe, para la edificación ubicada en Fresnillo, Zacatecas.

TRABAJOS EN SITU PP KM 28 + 073 QRO - IRAPUATO

Trabajos de retiro de pilas existentes, construcción y reconstrucción de zapatas de apoyo, conforme al proyecto ejecutivo autorizado para habilitado del PIP KM 28 + 073 en el tramo libre de peaje Irapuato – Querétaro de 92.979 kilómetros de longitud en el estado de Querétaro y Guanajuato.

PUENTE PLAN DE BUENAVISTA

Maniobra interna y montaje de 5 TRABES AASHTO I-IV de 135 cm de peralte y longitud de 30 m, fabricadas en el lugar de la obra, así como el suministro de materiales para el sistema de postensado de dichas traves: 5,181 kg de ACERO DE PRESFUERZO de ½” para Puente Vehicular Plan de Buenavista C.P. 41640 - Estado de Guerrero.

PUENTE TIERRA BLANCA

Fabricación de 5 TRABES AASHTO I-III postensadas con peralte de 115 cm y longitud de 20.60 m para Puente Tierra Blanca, ubicado en Región Montaña, Municipio de Acatepec C.P. 41435– Estado de Guerrero.

LOSA POSTENSADA ACAPULCO

Postensado de losa nervada con gato monotorón y sistema no adherido, (Torón de 0.6”), para el reforzamiento de la losa de la edificación ubicada en Av. Costera de las Palmas, Playa Diamante, Acapulco de Juárez, C.P. 39897, estado de Guerrero.

ESTACIONAMIENTO MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA

Maniobras de montaje en posición de elementos prefabricados de concreto: 36 COLUMNAS de 70 x 70 cm de ancho y una altura desde 4.93 m hasta 15.13 m, 61 TRABES TR de 60/84 cm y de longitud variable desde 3.46 m hasta 14.46 m, 73 TRABES PORTANTES de 60/84 cm y de longitud variable desde 2.61 m hasta 9.71 m, 164 TT de anchos y peraltes variables y longitudes desde 3.90 m hasta 15.32 m, para el Estacionamiento ubicado en la Av. 10, S/N, Lomas de Casa Blanca, Querétaro., Querétaro.

Periodo que comprende el año 2021:

PUENTE LLANO DE LA RANA

Fabricación en sitio y trabajos de postensado de 5 TRABES AASHTO I-IV , con un ancho de base de 66 cm, un peralte de 135 cm y longitud de 25.60 m para Puente Llano de la Rana, ubicado en Camino Llano de la Rana– Villa de Guadalupe, Municipio de Metlatonoc, C.P. 41640 - Estado de Guerrero.

PUENTE EL OBISPO

Fabricación, maniobra interna y montaje de 5 TRABES AASHTO I-IV, con un ancho de base de 66 cm, un peralte de 135 cm y una longitud 25.67 m, fabricadas en el lugar de la obra, ubicada en el camino Malinaltepec-Col. El Obispo- Llano de Eno KM 1+800, municipio de Malinaltepec, C.P. 41500, estado de Guerrero.

PUENTE PAPAGAYO II

Fabricación, maniobra interna y montaje de 5 TRABES NEBRASKA, con un ancho de 125 cm, un peralte de 240 cm y una longitud 47.90 m, fabricadas en el lugar de la obra, ubicada en la Carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Tramo Las Cruces- Lim. Gro./Oax., KM 30+748, C.P. 39936, estado de Guerrero.

PUENTE COATEPEC DE LOS NARANJOS

Fabricación, maniobra interna y montaje de 5 TRABES AASHTO I-IV, con un ancho de base de 66 cm, un peralte de 135 cm y una longitud 30.00 m, fabricadas en el lugar de la obra, ubicada en el camino Carrizalillo-Coatepec de los Naranjos, Región Centro, municipio Heliodoro Castillo, C.P. 39135, estado de Guerrero.

PUENTE TIERRA COLORADA

Fabricación, suministro y montaje de 10 TRABES AASHTO V con un ancho de aleros de 107 cm, peralte de 160 cm y longitud de 35.00 mts, ubicada en la carretera Tierra Colorada-El Tabacal, km 0+000, Municipio Juan R. Escudero, C.P. 39940, en el estado de Guerrero.

PUENTE VEHICULAR TLACOTLAPILCO

Montaje y renta de equipo postensado, suministro de accesorios de sujeción, material y tensado de cables de presfuerzo, así como las maniobras lab. plataforma de camión en obra para elementos TRABE AASHTO VI de 71 cm de ancho, 183 cm de peralte y 40.8 mts de longitud, ubicado en el km 3+024.92 E.C. (Progreso-Tehphé)-Tlacotlapilco, poblado de Tlacotlapilco, municipio de Chilcuautla, C.P. 42757, en el estado de Hidalgo.

SEPSA DEL SUR, S.A DE C.V.



Prefabricando el futuro de México